



## Gemeinde Tuchheim Entwässerung/ Straßenbau Winkelstraße



**Auftraggeber:**

**Gemeinde Tuchheim/ VWG Genthin**

**Investitionsvolumen:**

**rd. 70.000 € netto**

Im Zuge der Dorferneuerung der Gemeinde Tuchheim sollte das Regenwasserproblem in der Winkelstraße gelöst werden.

Das anfallende Regenwasser in diesem Bereich sollte in Entwässerungsrinnen gefasst und soweit möglich zur geordneten Versickerung geführt werden. Zweck des Vorhabens war es, die Ableitung des Oberflächenwassers aus den öffentlichen Verkehrsflächen schadlos zu sichern. Wobei der ableitbare Anteil über eine bestehende Ablaufleitung in den Tucheimer-Parchener-Bach eingeleitet werden sollte.

Zum damaligen Zeitpunkt floss das Regenwasser der öffentlichen Verkehrsflächen oberirdisch am Straßenrand entlang bis vor die Grundstücke der Häuser und sammelte sich dort. Bei Regenereignissen waren überschwemmte bzw. durchfeuchtete Grundstücke und Keller die Folge.

Bei größeren Regenereignissen war die vorhandene Ablaufleitung zum Tucheimer-Parchener-Bach nicht ausreichend leistungsfähig. Es wurde eine Querverbindung zur geplanten Versickerungsanlage im Bereich der ehemaligen Kleinkläranlage geschaffen.