



Tiefbau- und Montageleistungen zur Sanierung des Mischwasserkanals im Zuge des Ersatzneubaus der Brücke über die Schrote im Bereich Wasserkunststraße, Magdeburg



Auftraggeber:

Abwassergesellschaft Magdeburg mbH

Investitionsvolumen:

rd. 250.000 € netto

Im Zuge des Ersatzneubaus für die Straßenbrücke über die Schrote in der Wasserkunststraße durch das Tiefbauamt Magdeburg wurde der Mischwasserkanal, der in diesem Bereich die Schrote unterquert, durch ein Polymerbeton- Fertigteilbauwerk ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde der vorhandene Mischwasserabschlag (gedrücktes Maulprofil DN 1600) in die Schrote saniert und teilweise erneuert.

Für den Neubau der Unterquerung der Schrote musste der Bach verrohrt durch den Baustellenbereich geführt werden. Der Mischwasserabfluss des zu sanierenden Kanalabschnittes wurde dabei temporär durch einen „Hamburger Heber“ DN 800 um den Baubereich herumgeführt.

Die Abwassergesellschaft Magdeburg beauftragte die Planung und Ausschreibung der Mischwasserkanalsanierung. Ausführung der Sanierungsarbeiten im öffentlichen Bereich und in Koordination mit anderen Bauträgern und Gewerken.